

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.arch.Ondrej Trangoš
 JKSO :
 Dátum: 29.10.2013

Stavba :Domov jesene života Hanulová 7/A
 Objekt :Rekonštrukcia kanalizácie -Oprava šácht a cestných vpustí

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Chodník-búracie práce

1	221		Chodník-búracie práce										
2	221	11320-11112	Demontáž a dočasné usklad.obrubníkov chodníkových 150/200/500	46,000	m								
3	013	96504-3331	Vybúranie betón.lôžka chodník.obrubníka	4,000	m3								
4	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu do 5 cm	46,000	m								
5	221	11310-7141	Odstránenie krytov živичných hr.do 50 mm z cesty po vyrezaní	15,000	m2								
6	221	11310-71412	Odstránenie krytov živичných hr. do 50 mm,z chodníka	46,000	m2								
7	221	11310-71312	Odstránenie podkladu z betónu hr.do 200 mm,z chodníka	20,000	m2								
8	221	11310-71252	Odstránenie nevyhovujúceho štrkového podsypu	5,000	t								
9	221	11310-66132	Odstránenie čiastočne uvoľnenej dlažby z vymýv.betónu 30/30/4	22,000	m2								
10	013	96504-33312	Vybúranie podklad.betónu chodníka pre prístup k osadeniu obrubníka	3,000	m3								

Chodník-búracie práce spolu :

Chodník - Dodávka a montáž

11	012		Chodník - Dodávka a montáž										
12	221	91716-1111	Osadenie pôvod.chodník.obrubníka kamen.do lôžka z betónu	46,000	m								
13	221	91786-2111	Osadenie nového chodník.obrubníka stojateho do lôžka z betónu	22,000	m								
14	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový 500x200x150	22,000	m								
15	311	45150-4113	Podsyp pod vybúranú časť podkl.bet.k osad.obrubníka 0,3/0,3/68m	21,000	m2								
16	221	91810-11112	Lôžko pod obrubníky z betónu tr. C 12/15 0,4/0,3/68m	68,000	m								
17	311	45150-4114	Podsyp zhut.pod vybúranú časť podklad.betónu hr.300 mm	20,000	m2								
18	272	56690-5123	Oprava chodníka podkladným betónom hr. 20 cm	20,000	m2								
19	221	56712-1225	Odskok obrubníka v mieste dažďovej vpuste 200/300	1,000	sk								
20	221	56713-1225	Dobetónovanie podklad.betónu v mieste vybúr.tr.C16/20 hr.20 cm	21,000	m2								
21	321	45762-1153	Asfaltový koberec chodníka hr.50 mm š do 3 m	68,000	m2								
22	221	59124-11112	Vyspravenie,oprava dotknutej dlažby terasy(vymýv.betón)	10,000	m2								
23	221	91972-1211	Dilatačné škáry , vyplnené asfalt. zálievkou š.10mm,hl.200mm	68,000	m								
24	321	45762-1242	Vyspravenie asfalt.povrchu v mieste vyrez.pásu vozovky š.200mmm	15,000	m2								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
25	001	17115-1101	Zhutnenie podsypu z kameniva	41,000	m2								
Chodník - Dodávka a montáž spolu :													
Cesta-búracie práce													
26	221		Cesta-búracie práce										
27	272	91973-41051	Rezanie stávajúceho živičného krytu do 5 cm	60,000	m								
28	221	11310-71413	Odstránenie krytov živičných hr.do 50 mm z cesty po vyrezaní	60,000	m2								
29	221	11310-71313	Odstránenie podkladu z betónu cesty hr.do 200 mm	20,000	m2								
30	221	11310-71253	Odstránenie nevyhovujúceho štrkového podsypu	3,000	t								
Cesta-búracie práce spolu :													
Cesta- Dodávka a montáž													
31	000		Cesta- Dodávka a montáž										
32	221	56487-11121	Podsyp pod vyburanú časť podkl.bet. hr. 300 mm	15,000	m2								
33	221	56713-12251	Nahradenie poškod.podklad. betónu hr. 200 mm	15,000	m2								
34	221	57614-63112	Asfaltový povrch pre cesty hr. 50 mm, š. do 3 m	60,000	m2								
35	001	17115-11013	Zhutnenie podsypu z kameniva	15,000	m2								
Cesta- Dodávka a montáž spolu :													
Cestné vpuste a šachty													
36	281		Cestné vpuste a šachty										
37	013	96504-33212	Demontáž a dočasné uskladnenie cest.dažd.vpuste s podklad.betónu 300/300	3,000	kus								
38	271	89910-41113	Osadenie dočasne usklad.cest.dažd.vpuste do podklad.betónu s napoj.na odvodnenie	3,000	kus								
39	013	96504-3431	Odstránenie poškod.častí betónu v okolí kanal.šachty (3ks)	1,000	m3								
40	013	96508-2932	Odstránenie nevyhov.podsypu pod betón v okolí kanal.šachty (3ks)	1,000	m3								
41	221	89923-1111	Výšková úprava osadenia poklopu kanal.šachty -dobetón.a osadenie konštr.poklopu	3,000	kus								
42	221	56690-1111	Podsyp pod vyburanú časť podkl.bet. hr. 300 mm	0,500	m3								
43	221	56690-5111	Nahradenie poškod.podklad. betónu pri poklope šachty hr.20cm	0,500	m3								
44	001	17115-11014	Zhutnenie podložia pod podsypom v okolí šachty	3,000	pa								
Cestné vpuste a šachty spolu :													
Doprava a čistenie													
45	211		Doprava a čistenie										
46	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	68,158	t								
47	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	545,264	t								
48	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	68,158	t								
49	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 976,582	t								
50	015	95290-31122	Úprava staveniska,čistenie, upratovanie,rekultivácia	1,000	pa								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

51	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt."Z"-zvláštny odpad	11,858	t								
----	-----	------------	---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

52	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	56,300	t								
----	-----	------------	---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

53	221	99822-4111	Presun hmôt pre komunikácie	91,680	t								
----	-----	------------	-----------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Doprava a čistenie spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
Rozpočet celkom :